Comune di San Luca
Città Metropolitana di Reggio Calabria

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Chiesa del Cimitero Vecchio

COMMITTENTE: Comune di San Luca

Data, 06/03/2018

IL TECNICO
ing. Antonella Catanzariti

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 PR.R.0290.20.a	Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole marsigliesi o coppi e canali e piccola orditura in legno compreso smontaggio di converse, canali di gronda, cerni ... inamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione totale di manto di copertura a tetto con tegole marsigliesi o coppi		3,20	11,800		37,76		
	SOMMANO mq					37,76	11,27	425,56
2 PR.E.1110.10.b	Grossa orditura di tetto in legno di abete, stagionato fornita e posta in opera, lavorata all'ascia e alla sega, compreso la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di ... arbolineum o simili delle parti da murare, con esclusione delle opere murarie a struttura semplice (arcarecci e terzere) eventuale sostituzione di travi ammalorate				1,500	1,50		
	SOMMANO mc					1,50	826,52	1´239,78
3 PR.R.0270.30.a	Smontaggio della grossa armatura in legno di solaio compreso la ferramenta, la smuratura delle strutture stesse, la cernita degli elementi riutilizzabili e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso Smontaggio della grossa armatura in legno di solaio eventuale rimozione di trave ammalorate				1,500	1,50		
	SOMMANO mc					1,50	53,04	79,56
4 PR.E.1140.20.a	Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto dello spessore di 2,5-3,00 cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera comprese battentatura e piallatura Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto dello spessore di 2,5-3,00 cm		3,20	11,800		37,76		
	SOMMANO mq					37,76	28,38	1´071,63
5 N.P. 01	Riposizionamento tegole marsigliesi esistenti e fornitura e posa di quelle mancanti, il tutto comprensivo dei listelli in legno per la posa delle tegole		3,20	11,800		37,76		
	SOMMANO mq					37,76	20,00	755,20
6 N.P. 02	Fornitura e posa in opera di membrana bituminosa impermeabilizzante autoadesiva da posizionare sopra il tavolato		3,20	11,800		37,76		
	SOMMANO mq					37,76	10,00	377,60
7 N.P. 03	Ponteggio e opere provvisorie				1,000	1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1´500,00	1´500,00
8 N.P. 04	Messa in sicurezza del cannicciato esistente				1,000	1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							5´949,33
	A R I P O R T A R E							5´949,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´949,33
	T O T A L E euro							5´949,33

Data, 06/03/2018

Il Tecnico
ing. Antonella Catanzariti

	A R I P O R T A R E							